
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ISTNIEJĄCYCH METALOWYCH PANELI OGRODZENIA „KUTEGO”, ZAMONTOWANYCH WZDŁUŻ UL. Kokoszków PRZED BUDYNKIEM GORCE

ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 - działka ew. nr 6614/9

INWESTOR : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71

KODY CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

BRANŻA : ARCHITEKTONICZNA
BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ : arch. RAFAŁ MIREK

DATA OPRACOWANIA : 17-07-2014

WYKONAWCA : RM Projekt Pracownia
Architektoniczna Rafał Mirek

INWESTOR : PPWSZ Nowy Targ

Data opracowania
17-07-2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ISTNIEJĄCYCH METALOWYCH PANELI OGRODZENIA „KUTEGO”, ZAMONTOWANYCH WZDŁUŻ UL. Kokoszków PRZED BUDYNKIEM GORCE					
1 CZYSZCZENIE I MALOWANIE PRZĘSEŁ OGRODZENIOWYCH					
1	KNR 4-01	P.A. Demontaż przęseł stalowych - odkręcenie śrub M8 w ilości 4szt/przęsło - w nakładach M=0	szt		
d.1	1306-01	4*8	szt	32,00	
				RAZEM	32,00
2	KNR 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ściernie do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościennie	m ²		
d.1	0107-01	3,2*8	m ²	25,60	
				RAZEM	25,60
3	KNR 7-12	P.A. Cynkowanie całości przęseł	m ²		
d.1	0219-02	25,6	m ²	25,60	
				RAZEM	25,60
4	KNR 7-12	P.A. Malowanie proszkowe całości przęseł farbą poliestrową o grub. min.100 mikronów w powierzchni pół-mat w kolorze RAL 9005 (czarnym)	m ²		
d.1	0225-02	25,6	m ²	25,60	
				RAZEM	25,60
5	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 2-krotne - farbą Lowicyn lub równoważną w kolorze czarnym	m ²		
d.1	1212-02	0,5	m ²	0,50	
	Marki stalowe do montażu przęseł			RAZEM	0,50
6	KNR 2-02	Osadzenie przęseł stalowych - przykręcenie do marek stalowych śrubami M8 - w nakładach M tylko śruby stalowe M8 w ilości 32 szt, w R=0,39 rg/m2	m ²		
d.1	1805-11	3,04*1,04*8	m ²	25,29	
				RAZEM	25,29