
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy KOKOSZKÓW
BOCZNA
ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 - działka ew. nr 6614/9
INWESTOR : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71

KODY CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45421148-3 - Instalowanie bram
:
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNA
BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ : arch. RAFAŁ MIREK
DATA OPRACOWANIA : 17-07-2014

WYKONAWCA : RM Projekt Pracownia
Architektoniczna Rafał Mirek

INWESTOR : PPWSZ Nowy Targ

Data opracowania
17-07-2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ od strony ul. Kokoszków Boczna					
1	ROZBIÓRKI I PRZYGOTOWANIE TERENU				
d.1	KNR 2-31 0807-01 Wjazd od ul. Kokoszków Bocznej	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,0	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
d.1	KNR 2-31 0814-05 Krawężniki od strony ul. Kokoszków Bocznej	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - p.a. krawężnik 15x30 cm 2,0*2	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
d.1	KNR 4-01 0212-02 Fundamenty pod słupki metalowe Podmurówka ogrodzenio- wa korekta ob- miaru	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 0,15*0,15*0,35*10 (3,6+2,2)*0,2*0,1 -0,01	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,08 0,12 -0,01	
				RAZEM	0,19
d.1	KNR 4-01 0212-03 Słupki ogra- dzeniowe od strony ul. Ko- koszków Bocznej	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone 0,5*0,3*1,8*2	m ³ m ³	 0,54	
				RAZEM	0,54
d.1	KNR 2-25 0312-03	P.A. Demontaż przęsła ogrodzeniowego - przęsła do ponownego montażu (3,6+2,2)*1,36	m ² m ²	 7,89	
				RAZEM	7,89
d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - wywóz na 5 km 0,19+0,54	m ³ m ³	 0,73	
				RAZEM	0,73
d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4 km Krotność = 4 0,73	m ³ m ³	 0,73	
				RAZEM	0,73

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ I INNYCH ELEMENTÓW			
8	KNR 2-31	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na	m ²		
d.2	9902-01	podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, podsypka grubości 5 cm - kostka z demontażu	m ²	4,00	
		4,0			
				RAZEM	4,00
9	KNR 1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii III	m ³		
d.2	Wykop pod fundament bramy przesuwnej i słupków przybramowych	2,3*0,4*1,2+0,4*0,4*1,2*3+0,25*0,25*0,19*1	m ³	1,69	
				RAZEM	1,69
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, transport betonu tacz-	m ³		
d.2	0201-01	kami, juponkami - berton B 25	m ³	1,69	
		1,69		RAZEM	1,69
11	KNR 2-02	Ogrodzenia systemowe na słupkach stalowych obsadzon, wys.1,36m, słupki 100x100x3,6 mm - mont. zdemont. przęsł ogr. z montażem słupków - w ilości 3 szt (82,83726 kg) i dod.wsp.słupka (9,20975 kg) i spięcie sł.(3,91193kg) -p.a.	m		
d.2	1802-04	3,2+2,1	m	5,30	
				RAZEM	5,30
12	KW	K.I. Dostawa i montaż bramy przesuwnej samonośnej o dł.całkowitej 7,44 m ze wszyst-	kpl		
d.2		kimi akcesoriami umożliwiającymi poprawną eksploatację,otwieraną ręcznie, wyposażoną zg. z PT	kpl	1,00	
		1		RAZEM	1,00