
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STA-
LOWEJ SZKIELETOWEJ, PRZY WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE

ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 - działka ew. nr 6614/9

INWESTOR : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71

KODY CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223202-4 Roboty zadaszeniowe
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

BRANŻA :
: **ARCHITEKTONICZNA
BUDOWLANA**

SPORZĄDZIŁ : arch. RAFAŁ MIREK

DATA OPRACOWANIA : 17-07-2014

WYKONAWCA : RM Projekt Pracownia
Architektoniczna Rafał Mirek

INWESTOR : PPWSZ Nowy Targ

Data opracowania
17-07-2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie zadaszienia ochronnego na konstrukcji stalowej szkieletowej, przy wyjściu z budynku "Gorce"					
1	ZADASZENIE STALOWE OCHRONNE NAD WYJŚCIEM Z BUDYNKU				
1	KNR 4-03	Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, Fi otworu do 20 mm - p.a. głębokość otworu 17 cm dla kotwy chemicznej Thermax 16/170 M12 - wsp.do poz.2	otwór		
d.1	1009-04	Krotność = 2 2*19	otwór	38,00	
	Otwory dla osadzenia konstrukcji stalowej daszku 2 szt/ramę				
	J.w. lecz dla osadzenia górnej poprzeczki	16	otwór	16,00	
				RAZEM	54,00
2	KNR 2-02	Konstrukcje daszków 1-spadowe wyk.z profilu zamkniętego zg. z PT - w nakład. M daszki stalowe w ilości 451,9168 kg ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami poliestrowymi na kolor RAL 6020 zielony pół-mat	m ²		
d.1	1220-04	1,6*(15,08+1,78)	m ²	26,98	
				RAZEM	26,98
3	KNR 4-03	Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 15 mm, na ścianie - p.a. osadzania kotew chemicznych Thermax 16/170 M12	szt		
d.1	1016-08	54	szt	54,00	
				RAZEM	54,00
4	KNR 2-02	P.A. Pokrycie płytami poliwęglanowymi z profilami systemowymi- płyty komorowe gr.20 mm typu "Strong", płyta konstr. o podwyż. sztywności i wytrzymałości, bezbarwna w ilości 1,2m2/m2+ wkręty samowierc.i mocujące+profile syst.zg.z PT	m ²		
d.1	0505-06	1,6*(15,08+1,78)	m ²	26,98	
				RAZEM	26,98
5	KNR 2-02	P.A. Zasilikonowanie silikonem dekarским przy elementach aluminiowych systemowych mocujących płyty poliwęglanowe	m		
d.1	0333-01	16,86*2+8,0	m	41,72	
				RAZEM	41,72
6	KW	K.I. Wycięcie otworu o śr.120 mm i zasilikonowanie wokół rury spustowej - w nakł.R=0,2, w M-silikon dekarский 0,5 kg	szt		
d.1		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KW	K.I. Montaż konsoli górnych z elementem wahliwym zawiesi, - cięgien zawiesi #20 z gwintami M12 dł.280 cm i końcowych talerzy mocujących w kolorze RAL 6020 - w nakł.R=4 Rg, w M konsole, cięgna i talerze - po 2 szt	kpl		
d.1		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-03	P.A. Demontaż i przeniesienie o 200 m kamer - w nakładach M i S=0	szt		
d.1	0614-01	2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00