
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM GORCE PO-
PRZECZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DZIAŁKI BUDOWLA-
NEJ

ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 - działka ew. nr 6614/9

INWESTOR : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71

KODY CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 - Roboty drogowe
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

BRANŻA :
: **ARCHITEKTONICZNA**
BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ : arch. RAFAŁ MIREK

DATA OPRACOWANIA : 17-07-2014

WYKONAWCA : RM Projekt Pracownia
Architektoniczna Rafał Mirek

INWESTOR : PPWSZ Nowy Targ

Data opracowania
17-07-2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM GORCE POPRZECZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ					
1	ROZBIÓRKI I PRZYGOTOWANIE TERENU				
d.1	1 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni przy parkingu	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0,1*18,03	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
d.1	2 KNR 2-31 0815-02 Chodnik przy budynku J..w lecz przy murze z okła- dziną kamien- ną	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 6,24*0,5 0,5*15,44	m ² m ²	 3,12 7,72	
				RAZEM	10,84
d.1	3 KNR 2-31 0814-02 Trawnik przy budynku Obrzeże przy murze z okładziną klinkierową	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej 7,83+1,13+1,87+1,43+1,89+5,96 4,39+4,0	m m m	 20,11 8,39	
				RAZEM	28,50
d.1	4 KNR 2-31 0814-05 Krawężniki na terenie od strony ul. Ko- koszków	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - p.a. krawężnik 15x30 cm 18,03+1,98+3,09+3,03	m m	 26,13	
				RAZEM	26,13
d.1	5 KNR 2-31 0812-01 Ława pod ob- rzeże J.w. lecz kra- wężnik	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z kruszywa 0,06*28,5 0,06*30,13	m ³ m ³ m ³	 1,71 1,81	
				RAZEM	3,52
d.1	6 KNR 2-23 0501-04	Montaż elementów widowni, montaż listew siedzeń drewnianych - p.a. demontaż desek siedzisk drwnnianych zamocowanych do muru - w nakładach R=0,75, M=0 2*(0,42+3,9+2,94+5,97+5,1+4,39)	m m	 45,44	
				RAZEM	45,44
d.1	7 KNR 5-10 9931-01	Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż słupów oświetleniowych, ręczny, słup parkowy - w nakładach R=1,2 w S tylko środek transportowy 1+1+1	słup słup	 3,00	
				RAZEM	3,00
d.1	8 KNR 5-08 0813-01 Połączenie przewodów doprowadza- jących do słupków la- tarń parko- wych - połą- czenie po zdemontowa- niu latarni	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, prze- krój żył do 2,5 mm ² 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
d.1	9 KNR 4-01 0212-02 Mur betono- wy z okładzi- ną klinkiero- wą	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 0,5*0,53*(0,42+3,9)+0,5*0,5*2,94+0,5*0,63*(5,97+5,1)+0,47*0,5*4,86+0,5*0,5*5,28+ 0,53*0,5*5,3	m ³ m ³	 9,23	
				RAZEM	9,23

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków - p.a. drmontaż tulei metalowej zabetonowanej w stopie (Fi 20=cm h=40 cm) 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów form naturalnych w gruncie kat. III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna (humus) - przesadzanie tawuły japońskiej w inne miejsce - w R=1,25; w M-bez krzewów 30	szt szt	 30,00	
				RAZEM	30,00
12 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - wywóz na 5 km 3,52+9,23	m ³ m ³	 12,75	
				RAZEM	12,75
13 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4 km Krotność = 4 12,75	m ³ m ³	 12,75	
				RAZEM	12,75

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ROBOTY ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM TERENU I ROBOTY DROGOWE					
14 d.2	KNR 2-31 9902-01	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, podsypka grubości 5 cm - kostka typu Behaton szara lub równoważna 1,803	m ² m ²	 1,80	
	Kostka przy parkingu - wymiana czerwonego pasa odgradzającego na szary				
				RAZEM	1,80
15 d.2	KNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych 307,3/10000,0	ha ha	 0,03	
				RAZEM	0,03
16 d.2	KNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm 307,3*0,15	m ³ m ³	 46,10	
				RAZEM	46,10
17 d.2	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 146,8	m ² m ²	 146,80	
	Kostka kostki typu Nostalit J.w. lecz behaton	145,5+15,0	m ²	160,50	
				RAZEM	307,30
18 d.2	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - za dalsze 13 cm głębokości - krotność do pozycji 2,6 Krotność = 2,6 160,50	m ² m ²	 160,50	
	Pod kostkę typu Behaton			RAZEM	160,50
19 d.2	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - potrącenie za 8 cm grubości - wsp.do pozycji 1,6 -156,8	m ² m ²	 -156,80	
	Kostka typu Nostalit			RAZEM	-156,80
20 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - grubość 20 cm - tłuczeń o frakcji 31,5-63,5 mm 160,5	m ² m ²	 160,50	
				RAZEM	160,50
21 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - za dalsze 5 cm Krotność = 5 160,5	m ² m ²	 160,50	
				RAZEM	160,50
22 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 156,8	m ² m ²	 156,80	
				RAZEM	156,80
23 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane o frakcji 4-31,5 mm grub. 15 cm 160,5	m ² m ²	 160,50	
	Pod kostkę brukową Pogrubienie koło słupa	3,14	m ²	3,14	
				RAZEM	163,64
24 d.2	KNR 2-31 0114-04	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - za dalsze 7 cm grubości - kruszywo łamane o frakcji 4-31,5 mm Krotność = 7 163,64	m ² m ²	 163,64	
				RAZEM	163,64

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.2	KNR 2-31 9902-01	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, podsypka grubości 5 cm - typu Nostalit lub równoważna w kolorze szarym 156,8	m ² m ²	 156,80	
				RAZEM	156,80
26 d.2	KNR 2-31 9902-01	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, podsypka grubości 5 cm - typu Beaton w kolorze szarym lub równoważna 145,5+15,0-45,1	m ² m ²	 115,40	
				RAZEM	115,40
27 d.2	KNR 2-31 9905-01	Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce piaskowej grubości 7 cm - kostka typu Beaton z pasami w kolorze czerwonym 45,1	m ² m ²	 45,10	
				RAZEM	45,10
28 d.2	KNR 2-31 0401-08 Krawężnik	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40 cm, grunt kategorii III-IV - p.a. rowek o wym. 35x35 cm 70,6+5,7	m m	 76,30	
				RAZEM	76,30
29 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV - p.a. ława pod obrzeże 36,5	m m	 36,50	
				RAZEM	36,50
30 d.2	KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki - wg. detalu C J.w. lecz pod obrzeża - wg. detalu A	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B20 0,08*(70,6+5,7-3,8) 0,064*36,5	m ³ m ³ m ³	 5,80 2,34	
				RAZEM	8,14
31 d.2	KNR 2-31 0402-05	Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 0,08*5,7	m ³ m ³	 0,46	
				RAZEM	0,46
32 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, w tym 17,95 m krawężnika z rozbiórki oraz 5,7 m krawężnika łukowego R=50 70,6	m m	 70,60	
				RAZEM	70,60
33 d.2	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m 5,7	m m	 5,70	
				RAZEM	5,70
34 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 36,5	m m	 36,50	
				RAZEM	36,50
35 d.2	KNR 2-21 0202-02 Teren zniszczony podczas robót budowlanych	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadarniony 30,0	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
36 d.2	KNNR 1 0410-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną - agrowłóknina ściółkująca 50g czarna mocowana kolkami od podłoża np.ROLMARKET w il.1 szt/ m ² 25	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
37 d.2	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, warstwa grubości 2 cm - p.a. rozrzucenie kory - warstwa grub. 5 cm 25,0/10000,0	ha ha	 0,003	
				RAZEM	0,003
38 d.2	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, dodatek za każdy następny 1 cm - p.a. kory - dodatek za dalsze 3 cm Krotność = 3 0,003	ha ha	 0,003	
				RAZEM	0,003

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - ziemia uzyskana z korytowania pod nawierzchnie 30,0*0,05	m ³ m ³	 1,50	
				RAZEM	1,50
40 d.2	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z nawożeniem, kategoria gruntu III - trawa typu wiechlina łąkowa 30	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
41 d.2	KNR 2-21 0402-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, kategoria gruntu III - drugi wysiew trawy j.w. 30	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
42 d.2	KNNR 1 0209-02 Wykop pod fundament słupków oznaczeń drogowych	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III 0,3*0,3*0,8*10	m ³ m ³	 0,72	
				RAZEM	0,72
43 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 63 mm - w nakładach M bez gruzu i wody, ująć prefabrykowany fundament o wym.30x30x80cm 12	szt szt	 12,00	
				RAZEM	12,00
44 d.2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - znak zakazu wjazdu 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
45 d.2	KNR 2-31 0703-05	Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowaskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - tablica "kierunek jazdy" 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
46 d.2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - tablica z oznaczeniem postojowym 6	szt szt	 6,00	
				RAZEM	6,00
47 d.2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2- znak "stop" 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
48 d.2	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe - montaż ławek będących w posiadaniu Inwestora 1,8*3	m m	 5,40	
				RAZEM	5,40
49 d.2	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie - w nakładach M farba do naw.asfaltowych biała np., BARRICADE ACRYLIC LATEX TRAFFIC PAINT P-1132 lub równ. 0,1*(5,8+6,0+5,5+5,27+5,51*3+5,53+4,3+5,0*3+4,49+5,31*4)	m ² m ²	 8,97	
				RAZEM	8,97