
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Roboty remontowe
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Podhalańska Państwowa Szkoła Zawodowa, ul. Kokoszków 71, Nowy Targ
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe inż. Stanisław Ryszard Niepsuj

Poziom cen	I kw. 2017r , ceny rynku lokalnego
------------	------------------------------------

Koszty zakupu

Sporządził inż. Stanisław Ryszard Niepsuj

Grybów 03.07.2017r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty remontowe

Kosztorys na malowanie ścian wewnętrznych i ścian zewnętrznych pod zadaszeniem w Podhalańskiej Państwowej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Zakres prac obejmuje:

- usunięcie luźnych powłok malarskich i tynków
- gruntowanie ścian przed malowaniem
- dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi, odpornymi na zabrudzenia, zmywalnymi
- zabezpieczenie podłóg, stolarki, mebli przed zabrudzeniem podczas malowania

Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. MALOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH				
1.1. Malowanie klatki schodowej				
1	KNR 4-01 0701/02 Analogia	Usunięcie luźnych powłok malarskich oraz tynków	m2	10,00
2	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2	10,00
3	KNR-W 4-01 1204/05 Analogia	Gruntowanie ścian i biegów schodów przed malowaniem I (7,35+3,71)*2*3,50 II (7,23+3,71)*2*3,50-1,80*2,20 III (7,55+3,71)*2*2,80-1,80*2,20 IV (7,55+3,71)*2*2,80-1,80*2,20 V (7,55+3,71)*2*2,80-1,80*2,20 VI (7,55+3,75*2)*2,50 boki schodów 0,30*(3,75+2,70*2+4,10+2,70*4+2,00+3,70) biegi schodów 1,50*(3,75+2,70*2+4,10+2,70*4+2,00+3,70) spoczniki 3,71*(1,80*5+3,15+1,95+3,20*2+2,30) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	77,42 72,62 59,10 59,10 59,10 37,63 8,93 44,63 84,59 503,12
4	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowemu tynków wewnętrznych ścian i boków schodów, kolor popielaty I (7,35+3,71)*2*3,50 II (7,23+3,71)*2*3,50-1,80*2,20 III (7,55+3,71)*2*2,80-1,80*2,20 IV (7,55+3,71)*2*2,80-1,80*2,20 V (7,55+3,71)*2*2,80-1,80*2,20 VI (7,55+3,75*2)*2,50 boki schodów 0,30*(3,75+2,70*2+4,10+2,70*4+2,00+3,70) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	77,42 72,62 59,10 59,10 59,10 37,63 8,93 373,90
5	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych spoczników i biegów schodowych, kolor popielaty biegi schodów 1,50*(3,75+2,70*2+4,10+2,70*4+2,00+3,70) spoczniki 3,71*(1,80*5+3,15+1,95+3,20*2+2,30) razem	m2 m2 m2	44,63 84,59 129,22
6	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki, ławek folią na czas malowania I 7,35*3,71 II 7,23*3,71 III 7,55*3,71 IV 7,55*3,71 V 7,55*3,71 VI 7,55*3,75 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	27,27 26,82 28,01 28,01 28,01 28,31 166,43
1.2. Malowanie korytarzy				
7	KNR 4-01 0701/02 Analogia	Usunięcie luźnych powłok malarskich oraz tynków	m2	3,50
8	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2	3,50
9	KNR-W 4-01 1204/05 Analogia	Gruntowanie ścian przed malowaniem 3,20*(5,93+12,03+5,55+7,99)-(1,80*2,00*2) 3,20*(5,55*2+3,90+0,74)-(1,80*2,00*4) 3,20*(5,62*2+3,34*2+2,34*2) razem	m2 m2 m2 m2	93,60 35,97 72,32 201,89
10	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowemu tynków wewnętrznych ścian, kolor popielaty	m2	201,89
11	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki, ławek folią na czas malowania podłoga 2,01*3,16+3,34*1,04+2,30*3,49+3,90*5,55+5,55*11,20 stolarka 0,90*2,00*2+1,30*2,00+1,80*2,00*4+0,80*2,00*4 razem	m2 m2 m2	101,66 27,00 128,66

Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.3. Malowanie ścian zewnętrznych pod przeszkleniem + cokół		
12	KNR 4-01 0701/02 Analogia	Usunięcie luźnych powłok malarskich oraz tynków	m2	10,00
13	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2	10,00
14	KNR-W 4-01 1204/05 Analogia	Gruntowanie ścian przed malowaniem 63,00+2,95*3,50 cokół 0,90*(16,20+2,00+1,00) minus luksfery -(2,60*3) minus drzwi -1,80*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	73,33 17,28 -7,80 -3,60 79,21
15	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi tynków zewnętrznych ścian, kolor popielaty	m2	79,21
16	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki folią na czas malowania podłoga 2,00*18,00+2,40*0,90 okna 2,60*3+2,10*2+3,30+4,55 razem	m2 m2 m2	38,16 19,85 58,01
		2. REMONT PODESTU W AULI - cyklinowanie, malowanie farbą olejną		
17	KNR 4-01 0816/02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych - cyklinowanie podestu	m2	57,000
18	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych	m2	57,000
19	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki folią na czas malowania	m2	20,00