
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Roboty remontowe
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Podhalańska Państwowa Szkoła Zawodowa, ul. Kokoszków 71, Nowy Targ
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe inż. Stanisław Ryszard Niepsuj

Poziom cen	I kw. 2017r , ceny rynku lokalnego
------------	------------------------------------

Koszty zakupu

Sporządził inż. Stanisław Ryszard Niepsuj

Grybów 03.07.2017r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty remontowe

Kosztorys na wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej w Podhalańskiej Państwowej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Zakres prac obejmuje:

Remont nawierzchni z kostki betonowej:

- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, wskazanej przez inwestora, wraz z przeczyszczaniem,
- demontaż istniejących krawężników, wskazanych przez inwestora, wraz z przeczyszczaniem,
- demontaż istniejących ław betonowych,
- wykonanie podbudowy w celu podniesienia poziomu i wyrównania nawierzchni oraz uzyskania spadków,
- zagęszczenie podbudowy,
- ponowne ułożenie krawężników betonowych oraz nawierzchni z kostki przy wykorzystaniu materiału z demontażu, z wymianą materiału nie nadającego się do ponownego użycia.

Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI		
		1.1. Demontaż kostki i krawężników z posortowaniem i przeczyszczeniem		
1	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z posortowaniem i przeczyszczeniem 250,00	m2	250,00
		razem	m2	250,00
2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (13,20+2,40+10,0)*0,30*0,30	m3	2,30
		razem	m3	2,30
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych z wyczyszczeniem (13,20+2,40+10,0)	m	25,60
		razem	m	25,60
		1.2. Podbudowy z kruszywa łamanego		
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - 6cm podbudowy - kliniec 2-8mm pod układaną nawierzchnię z kostki betonowej 250,00	m2	250,00
		razem	m2	250,00
5	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - odjęcie 2cm do projektowanych 6cm (Krotność= -2)	m2	250,00
		1.3. Ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki betonowej		
6	KSNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające, z wykonaniem ławy betonowej - ułożenie nowych krawężników 25,60	m	25,60
		razem	m	25,60
7	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce z klinca - ułożenie kostki z demontażu 250,00*98%	m2	245,00
		razem	m2	245,00
8	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce z klinca - nowa kostka, kolor szary 250,00*2%	m2	5,00
		razem	m2	5,00