

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar robót

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Obiekt             | Roboty budowlane                                                   |
| Kod CPV            | 45000000-7                                                         |
| Budowa             | Podhalańska Państwowa Szkoła Zawodowa, ul. Kokoszków 71, Nowy Targ |
| Biuro kosztorysowe | Usługi Projektowe inż. Stanisław Ryszard Niepsuj                   |

Poziom cen                      I kw. 2017r , ceny rynku lokalnego

Koszty zakupu

---

Sporządził    inż. Stanisław Ryszard Niepsuj

---

Grybów 23.07.2017r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

## Roboty budowlane

| Nr | Podstawa                       | Opis robót                                                                                                                                                                                                                   | Jm                   | Ilość                                |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|    |                                | <b>1. I ETAP - zabezpieczenie podłóg, montaż dodatkowej instalacji elektrycznej, malowanie ścian istniejących</b>                                                                                                            |                      |                                      |
|    |                                | <b>1.1. Instalacje elektryczne</b>                                                                                                                                                                                           |                      |                                      |
| 1  | KSNR 5 0303/05                 | Układanie przewodów YDY 3, 4 i 5x1,5 mm2 w rurach instalacyjnych - układane w kanale wentylacyjnym                                                                                                                           | m                    | 20,00                                |
| 2  | KSNR 5 0405/06                 | Wypusty wykonywane przewodami natynkowymi szkołach na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/A                                                                                                                                | wypustów             | 5,000                                |
| 3  | KSNR 5 0405/06<br>Analogia     | Wypusty wykonywane przewodami natynkowymi w szkołach na gniazda sieci LAN, typ RJ45                                                                                                                                          | wypustów             | 2,000                                |
| 4  | KNR 5-08 0701/15<br>Analogia   | Montaż nad stołami listew zasilających typu Maste/Slave, 5 gniazdkowych                                                                                                                                                      | szt                  | 5,000                                |
| 5  | KNR 5-08 0813/01               | Podłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 pod zaciski                                                                                                                                                                      | szt                  | 10,00                                |
| 6  | KNR 4-03 1202/01               | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nN 1-fazowego                                                                                                                                                          | pomiar               | 1,00                                 |
| 7  | KNNR 5 0407/02                 | Montaż ściemniacza oświetlenia SCO-814 FE Pabianice                                                                                                                                                                          | szt                  | 1,000                                |
|    |                                | <b>1.2. Malowanie ścian istniejących</b>                                                                                                                                                                                     |                      |                                      |
| 8  | KNR-W 4-01 1216/01             | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                                                  | m2                   | 27,00                                |
| 9  | KNNR 2 0802/06                 | Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków w miejscach rozkuć                                                                                                                                                       | m2                   | 5,00                                 |
| 10 | KNR-W 4-01 1204/05<br>Analogia | Gruntowanie ścian z płyt g-k przed malowaniem<br><br>2,72*(1,20+9,08)<br>3,02*(1,93+1,50)<br><br>razem                                                                                                                       | m2<br>m2<br>m2       | 27,96<br>10,36<br>38,32              |
| 11 | KNR-W 4-01 1204/02             | Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych Tikkurila Optivia                                                                                                                                                | m2                   | 38,32                                |
|    |                                | <b>2. II ETAP - montaż ścianek z paneli metalowo-szklanych z demontażu, nadbudowa ściankami z płyt g-k, malowanie płyt g-k, montaż stolarki</b>                                                                              |                      |                                      |
|    |                                | <b>2.1. Montaż ścian</b>                                                                                                                                                                                                     |                      |                                      |
| 12 | KNR 0-14 2010/02<br>Analogia   | Montaż ścianek z paneli metalowo-szklanych, z wykorzystaniem elementów z demontażu z sali gimnastycznej<br><br>(2,56+4,08)*2,23<br><br>razem                                                                                 | m2<br>m2             | 14,807<br>14,807                     |
| 13 | KNR 0-14 2010/02               | Ścianki z płyt g-k na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - nadbudowa nad elementami przeniesionymi z siłowni<br>(0,48+2,76)*3,02+0,79*(4,08+2,08)<br>minus otwór -1,04*2,17<br>minus słup -0,50*3,02<br><br>razem | m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 14,651<br>-2,257<br>-1,510<br>10,884 |
|    |                                | <b>2.2. Malowanie płyt g-k</b>                                                                                                                                                                                               |                      |                                      |
| 14 | KNR-W 4-01 1204/05<br>Analogia | Gruntowanie ścian z płyt g-k przed malowaniem<br><br>(((0,48+2,76)*3,02+0,79*(4,08+2,08))*2<br>słup narożny 3,02*1,67<br><br>razem                                                                                           | m2<br>m2<br>m2       | 29,30<br>5,04<br>34,34               |
| 15 | KNR-W 4-01 1204/02             | Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych Tikkurila Optivia                                                                                                                                                | m2                   | 34,34                                |
|    |                                | <b>2.3. Stolarka, rolety wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                      |                      |                                      |
| 16 | KNR 2-02 1017/02               | Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych kompletnych z ościeżnicami<br><br>0,90*2,10                                                                                                                                            | m2                   | 1,89                                 |

Roboty budowlane

| Nr | Podstawa                        | Opis robót                                                                                      | Jm | Ilość |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |                                 | razem                                                                                           | m2 | 1,89  |
| 17 | KNR 0-19<br>1024/11<br>Analogia | Montaż szarych rolet przeciwsłonecznych od wewnątrz pomieszczenia na panelach stalowo-szklanych | m2 | 9,000 |