

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w całości wykonana będzie z przewodów PVC. Przewody układać ze spadkiem podanym na rysunkach.

Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej większej o min. 50 mm od średnicy wewnętrznej przewodu kanalizacyjnego i długości większej o min. 100mm niż grubość przegrody. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją należy wypełnić szczeliwem umożliwiającym swobodne przesuwanie się przewodu. Na każdym z pionów w odległości max. 90cm od poziomu podłogi zamontować rewizje. Projektowane piony zakończyć zaworami napowietrzającymi w przestrzeni poddasza bądź w podtynkowych szafkach. Każdy zawór napowietrzający powinien być tak zamontowany aby był zapewniony do nich swobodny dopływ powietrza, w przypadku umieszczenia zaworu we wnęce w ścianie, wnękę należy zabezpieczyć aluminiową kratką wentylacyjną. Przewody mocować i łączyć ze sobą zgodnie z kartą katalogową producenta. Przewody prowadzone natynkowo, zaizolować izolacją akustyczną np: TUBOLIT AR FONOWAVE firmy ARMACELL, dodatkowo dopuszcza się obudowanie ich płytą gipsowo-kartonową. Przewody umieszczone natynkowo należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomocą obudów z płyt gipsowo-kartonowych. Projektowana instalacja będzie włączona do istniejących pionów kanalizacyjnych zlokalizowanych na niższej kondygnacji. Główne przewody rozprowadzone będą na niższej kondygnacji w obudowie z płyt k-g przy zastosowaniu systemu np. RIGIPS lub równoważnego. Przewody prowadzić zgodnie z rysunkami, omijając ewentualne przeszkody kolankami systemowymi.

LEGENDA:

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod sufitem w zabudowie k-g
- istniejący pion instalacji kanalizacji sanitarnej włączeniowy
- projektowany pion kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA:

- UM UMYWALKA CERAMICZNA
- MU MISKA USTĘPOWA ze zbiornikiem 3/6l
- BR BRODZIK PRYSZNICOWY 100x85
- ZL ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY z ociekaczem
- Z1-Z8 ZAWÓR NAPOWIEZRZAJĄCY PVC Ø110
- O1-O6 NUMER PROJEKTOWANEGO ROZGAŁĘZIENIA

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PODANI PRODUCENCI SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA.
- NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM BUDYNKU
- NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

PRO SOLUTION	PRO-SOLUTION ZASADY 64 32-425 TRZEMESNA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PAWEŁ BIEL TEL: 667-044-346 E-MAIL: HEYDEY1988@GMAIL.COM
TEMAT	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKACH "TATRY" ORAZ CZĘŚCIOWO W BUDYNKU "GORCE"		
ADRES INWESTYCJI	NOWY TARG dz. nr ew. 6614/8, 6614/9, ul. Kokoszków 71 obr. ew. Nowy Targ [0001], jedn. ew. Nowy Targ [121101...1]		
RYSUNEK	II PIĘTRO - INSTALACJA KAN. SANITARNEJ (B. TATRY)		
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA:
mgr inż. Paweł BIEL	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania bez ograniczeń nr ewid.: MAP/0254/PWBS/17		1:100
			DATA
			05.2018
BRANŻA	SANITARNA	FAZA PROJ. BUDOWLANO WYKONAWCZY	NR RYS. S01