

Przedmiar robót

REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU „GORCE” PPWSZ W NOWYM TARGU

Budowa: **Remont pokoi asystenckich w budynku „Gorce” PPWSZ w Nowym Targu**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWO - MONTAŻOWE**

Lokalizacja: **34-400 NOWY TARG UL. KOKOSZKÓW 71, dz. ew. nr 6614/9**

Inwestor: **Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ ul. Kokoszków 71**

Jednostka opracowująca kosztorys: **K100 PROJEKT Konrad Stolarz
34-240 Jordanów ul. Konopnickiej 24**

Autor opracowania:

mgr. inż. Konrad Stolarz

.....

korekta mgr inż. Adam Garczyński

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem zamierzenia jest remont ośmiu pokoi asystenckich wraz z korytarzem znajdującym się bezpośrednio przy pokojach, znajdujących się na poddaszu budynku PPWSZ „Gorce” w Nowym Targu. Roboty obejmiają: roboty przygotowawcze i wykończeniowe na poddaszu mające na celu odnowienie pokoi dla pracowników dydaktycznych Uczelni (PPWSZ) tj. roboty malarskie i montaż paneli podłogowych.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU „GORCE” PPWSZ W NOWYM TARGU		
1	Element	DEMONTAŻE		
1.7	KNR 401/411/5	Demontaż podłóg i podkładu pod panelami , podłogi z paneli podłogowych - w nakładach R=0,21 rg/m2, w nakładach M=0	m2	17,000
1.8	KNR 401/411/7	Demontaż elementów podłóg z paneli, listwy przyścienne - w nakładach R=0,06 rg/m, w nakładach M=0	m	24,000
1.10	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	23,000
1.17	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie taśmy ostrzegawczej z posadzki w korytarzu oraz naklejek ostrzegawczych na elementach więźby dachowej - szt 10	kpl	1,000
2	Element	ROBOTY BUDOWLANE		
2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem zmniejszającym chłonność i zwiększającym przyczepność np. KABE BUDOGRUNT WG lub KABE AQUALIT (powierzchnie gipsowe) lub równoważnymi	m2	290,500
2.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem j.w.	m2	87,000
2.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami lateksowymi płyt gipsowych, 2-krotne - farba w kolorze USTALONYM PRZEZ INWESTORA	m2	223,700
2.5	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami lateksowymi płyt gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba w kolorze USTALONYM PRZEZ INWESTORA	m2	676,000
2.6	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami lateksowymi płyt gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba w kolorze USTALONYM PRZEZ INWESTORA	m2	128,000
2.10	KNR 403/1015/2 (1)	Dostawa i montaż naklejek ostrzegawczych w kolorze czarno-żółtym (fluorescencyjne) na krawędziach belek więźby dachowej w korytarzu	szt	10,000
2.11	KNR 202/616/1	Izolacje - paroizolacja z folii polietylenowej grub. min. 0,3 mm, gęstości nie mniejszej niż 920 kg/m3 - izolacja pozioma, 1'warstwa	m2	122,000
2.12	KNR 202/616/1	Podkład pod panele podłogowe o gr. 2,0 mm	m2	122,000
2.13	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych STYLE DĄB ROKOKO AC5 grub. 8 mm o klasie ścieralności AC5 wraz listwami przyściennymi systemowymi - panele laminowane o strukturze 3D głęboko szwczotkowanej, jednolamelowe, z 4-stronną V-fugą	m2	122,000
2.15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż listew progowych stalowych na połączeniu posadzek z płytek i z paneli	m	7,200
2.16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż systemowych narożników i zakończeń listew przypodłogowych w pokoju nr 509 (uzupełnienie)	szt	28,000
2.17	KNR 202/1215/1	Kratki w kolorze białym z żaluzją (RAL 9001) wyposażone w siatkę/moskitierę osadzone w ścianach	szt	16,000
2.84	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych okien połaciowych i ich systemów otwierania	kpl	9,000
2.85	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet na okno połaciowe zg.z PT	szt	9,000